



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MORRO DA COMUNIDADE DO AMORINS (TECA) E PIÃO 1			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 DESTERRO DO MELO - MG	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									144.622,64	
1.			CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS					-	144.622,64	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.607,44	
1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	450,00	BDI 1	558,14	1.607,44	RA
1.2.			SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO					-	132.052,14	
1.2.1.			SERVIÇOS DE DRENAGEM					-	54.417,06	
1.2.1.1.			CANALETA DE CONCRETO					-	4.600,97	
1.2.1.1.1.	SETOP-MG	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	33,22	111,67	BDI 1	138,50	4.600,97	RA
1.2.1.2.			SOLEIRA DE DISPERÇÃO					-	49.816,09	
1.2.1.2.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	618,00	40,28	BDI 1	49,96	30.875,28	RA
1.2.1.2.2.	SETOP-MG	ED-14560	LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL	M3	40,72	120,68	BDI 1	149,68	6.094,97	RA
1.2.1.2.3.	SINAPI	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	55,37	187,05	BDI 1	232,00	12.845,84	RA
1.2.2.			SERVIÇOS DE CALÇAMENTO POLIEDRICO					-	77.635,08	
1.2.2.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.661,07	3,00	BDI 1	3,72	6.179,18	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.959,70	0,64	BDI 1	0,79	9.448,16	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.661,07	30,10	BDI 1	37,33	62.007,74	RA
1.3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS					-	10.963,06	
1.3.0.0.1.	SETOP-MG	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	1.661,07	5,32	BDI 1	6,60	10.963,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MORRO DA COMUNIDADE DO AMORINS (TECA) E PIÃO 1			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF DESTERRO DO MELO - MG	BDI 1 24,03%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									144.622,64

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DESTERRO DO MELO - MG
Local

quarta-feira, 30 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE
CREA/CAU: 203.460/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓